DRENAGEM SUPERFICIAL

ESCALA 1:700

DETALHE GUIA TIPO CHAPÉU



DETALHE MEIO-FIO E SARJETA

CONSUMO MÉDIO	
AREIA MÉDIA	0,012m³/m
CONCRETO USINADO	0,063m³/m
ARGAMASSA	0,002m³/m

OBSERVAÇÕES

1-Dimensões em cm

2-Em geral os meios fios serão moldados "in loco" por extrusão (formas deslizantes)

3-As quantidades de formas indicadas aplicam-se ao caso de meios fios moldados "in loco" por processo convencional

ESCALA
ENGENHARIA • ARQUITETURA E URBANISMO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA

DATA: 29/03/2023

ASSUNTO: DRENAGEM SUPERFICIAL

FOLHA: 03/03

CONTEÚDO: -DRENAGEM SUPERFICIAL E LOCAÇÃO GUIA TIPO CHAPÉU

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
- ENDEREÇO:RUA MATO GROSSO - LOTEAMENTO MARIA CLEMENTE II RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA G, RUA H, RUA I E AVENIDA DOS TRABALHADORES - LOTEAMENTO DAURY RIVA
- MUNICÍPIO: ARAPUTANGA/MT

LOCALIZAÇÃO:



SEM ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOÃO GUSTAVO F. S. JÚNIOR
ENG. CIVIL - CREA: 5064045506

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

KARLA SOUZA DE OLIVEIRA:06190563120

Assinado de forma digital por KARLA SOUZA DE OLIVEIRA:06190563120
Dados: 2023.04.05 09:49:15 -04'00'

KARLA SOUZA DE OLIVEIRA
ENG. CIVIL - CREA: 53295/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
CNPJ: 15.023.914/0001-15

APROVAÇÃO DE ORGÃO COMPETENTE:

A1 - 84.10 X 59.40