

Obra:	Projeto de Reforma de telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Araputanga		
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga		
Local:	Rua Antenor Mamedes, Centro. Araputanga/MT.		
Data:	20 de junho de 2024		
RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.233,47	2,67%
2.0	REFORMA DE TELHADO	20.941,20	45,34%
3.0	FORRO DE PVC	24.015,00	51,99%
TOTAL		46.189,67	100,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA		CONTRATANTE	
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	
ENG. CIVIL - CREA 5064045506		PREFEITO MUNICIPAL	

Obra:	Projeto de Reforma de telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Araputanga							BASE DE PREÇOS		
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga							NÃO DESONERADO		
Local:	Rua Antenor Mamedes, Centro. Araputanga/MT.							Boletins	BDI	
Data:	20 de junho de 2024							SINAPI ABR/2024	Serviços	26,24%
								SICRO JAN/2024	Aquisição	15,28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
BOLETIM	CÓDIGO	ORIGEM DE PREÇO	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
			1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.233,47	2,67%
SINAPI	103689	SERVIÇO	2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (5,00m X 2,50m)	M²	3,13	312,17	394,08	1.233,47	2,67%
			2.0	REFORMA DE TELHADO					20.941,20	45,34%
SINAPI	100328	SERVIÇO	2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	327,36	16,85	21,27	6.962,94	15,07%
SINAPI	100389	SERVIÇO	2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	327,36	16,03	20,24	6.625,76	14,34%
SINAPI	100388	SERVIÇO	2.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	327,36	17,79	22,46	7.352,50	15,92%
			3.0	FORRO DE PVC					24.015,00	51,99%
SINAPI	96116	SERVIÇO	3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	300,00	63,41	80,05	24.015,00	51,99%
TOTAL									R\$46.189,67	100,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA			CONTRATANTE							
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA							
ENG. CIVIL - CREA 5064045506			PREFEITO MUNICIPAL							

Obra:	Projeto de Reforma de telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Araputanga								
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga								
Local:	Rua Antenor Mamedes, Centro. Araputanga/MT.								
Data:	20 de junho de 2024								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,67%	1.233,47	1.233,47	100,00%	0,00	0,00%	100,00%	
2.0	REFORMA DE TELHADO	45,34%	20.941,20	10.470,60	50,00%	10.470,60	50,00%	100,00%	
2.0	FORRO DE PVC	51,99%	24.015,00	0,00	0,00%	24.015,00	100,00%	100,00%	
TOTAL GERAL		100,00%	46.189,67	11.704,07	25,34%	34.485,60	74,66%	100,00%	
TOTAL GERAL				11.704,07	25,34%	46.189,67	100,00%		
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA		CONTRATANTE							
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA							
ENG. CIVIL - CREA 5064045506		PREFEITO MUNICIPAL							

Obra:	Projeto de Reforma de telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Araputanga
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga
Local:	Rua Antenor Mamedes, Centro. Araputanga/MT.
Data:	10 de março de 2024

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS			
Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,00
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	8,65	
2.1	ISS	5,00	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
2.4	CPRB	-	
3	TAXA DE RISCO		2,07
3.1	SEGURO		0,40
3.2	RISCO		1,27
3.2	GARANTIA		0,40
4	DESPESAS FINANCEIRAS		1,23
5	LUCRO		7,40
BDI CALCULADO (%)			26,24
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA			OBSERVAÇÕES:
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR ENG. CIVIL - CREA 5064045506			ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 100% DA NOTA FISCAL EMITIDA. CONFORME MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT.
			BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU.
FÓRMULA:			
$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right\} \cdot 100$			

BDI - BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - AQUISIÇÃO			
Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,45
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL		
1.2	VIAGENS		
1.3	OUTROS		
2	IMPOSTOS E TAXAS	3,65	
2.1	ISS	-	
2.2	PIS	0,65	
2.3	Cofins	3,00	
2.4	CPRB	-	
3	TAXA DE RISCO		1,33
3.1	SEGURO		0,24
3.2	RISCO		0,85
3.2	GARANTIA		0,24
4	DESPESAS FINANCEIRAS		0,85
5	LUCRO		5,11
BDI CALCULADO (%)			15,28
OBSERVAÇÕES:			
ISS MUNICIPAL: 5% SOBRE 60% DA NOTA FISCAL EMITIDA.			
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU.			
FÓRMULA:			
$BDI = \left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right\} \cdot 100$			
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA:			
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR			
ENG. CIVIL - CREA 5064045506			